

IZMENA BR. 5 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

N/R/01/18

Objavljena dana 08.01.2019. godine

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 br. N/R/01/18, tako da se:

1. Menja se predmer i predračun radova u Partiji 3 - Rekonstrukcija i dogradnja objekta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Zvečka na način da se:

- U predmeru i predračunu radova spoljne kanalizacije utvrđuju se količine na pozicijama od 14 do 19 i na pozicijama 23 i 24.
- U predmeru i predračunu radova fiskulturne sale, u delu III Zemljani radovi, utvrđuje se računaska formula u poziciji Zemljani radovi ukupno:
- U predmeru i predračunu radova fiskulturne sale, u delu XIV Podopolagački radovi, menja se opis pozicije 1, tako da sada glasi:

„Nabavka, isporuka i instalacija sportskog parketa JUNCKERS, BLU BAT 52mm ili ekvivalent, na elastičnoj podlozi u svemu prema FIBA standardu.

Parket mora biti izrađen od punog bukovog čistog drveta debljine 22mm, fabrički lakiran sa gornje strane daske i zaštićen od UV zraka i lakiran sa donje strane daske. Dimenzije podne daske moraju biti minimalno 22 x 129 x 3700 mm.

Postavlja se na betonsku podlogu koja mora biti idealno ravna koja se prekriva najlonom, i na koju se postavljaju štafne sa specijalnom amortizujućom penom a sve prema uputstvu proizvođača.

Ukupna visina parketa mora biti 52mm.

Parket se ukucava na štafle mašinskim putem.

Parket mora da po EN 14904 zadovolji sledece parametre:

- Sok apsorbcija 55%
- Odskok lopte 100%
- Vertikalna deformacija 1,9mm

Uz ponudu obavezno dostaviti:

- Važeći FIBA sertifikat Level 1 za sportski pod
- EN 14904 standard za sportski pod
- Katalog ili tehnički list ponuđenog dobra
- Uzorak sportskog poda

U cenu uračunati i postavljanje bukove drvene ventilirajuće lajsne, izradu otvora za odbojku(bušing), kao i obeležavanje terena za rukomet (belom bojom), košarku (crvenom bojom) i odbijku (plavom bojom) linijama širine 5cm po propozicijama.

Cena podrazumeva kompletan rad na nabavci, ugradnji i svim transportima kao i sve nepomenute aktivnosti koje se mogu javiti tokom izvršenja ove pozicije.

Obračun po m² poda.

Dokaznica: $35.70 \cdot 17.46 = 623.322 \text{m}^2$

- U predmeru i predračunu radova Unutrašnji VIK radovi, utvrđuje se formula u poziciji Ukupno.

Videti prilog br. 1.

2. Menja se predmer i predračun radova u Partiji 4 - Završetak izgradnje fiskulturne sale OŠ „Dimitrije Tucović“, Čajetina na način da se u Predmeru SS Predmer i predračun Hale Čajetina ZB elektro – 2, u Poziciji dva 2 SKS (strukturni kabovski system – telefonska I IP mreža) utvrđuje računska formula za celu poziciju.

Videti prilog br. 1.

3. U Partiji 6 - Izgradnja fiskulturne sale Srednje škole u Svilajncu, u predmeru I predračunu radova utvrđuje se računska formula u zbirnoj rekapitulaciji predmera AG radova i otključava se Rekapitulacija radova u celini

Videti Prilog br. 1.

4. - U Partiji 14 – Utvrđuju se računske formule u predmerima i predračunima radova za OŠ „Branko Radičević“ Razbojna, Brus; OŠ „Branko Radičević IO“ Zlatari, Razbojna, Brus; OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ PO Lepenac, Brus;

- U Partiji 14, u predmeru i predračunu radova za OŠ „Vuk Karadžić“ Blaževo, Brus, utvrđuju se količine za pozicije I.1, I.15, III.1, VI.2

Videti prilog br. 1.

Komisija za nabavku